





L'ACCESSO AL CANTIERE AVVERRA' DAL CANCELLO CARRAIO ESISTENTE TRANSITANDO SULLA STRADA ESISTENTE POSTA ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO – SI DOVRANNO POSIZIONARE IDONEE CARTELLONISTICHE E SEGNALAZIONI NECESSARIE AL FINE DI OVVIARE OGNI TIPO DI PERICOLO DI INCOLUMITA' DELLE PERSONE CHE UTILIZZANO L'IMPIANTO.







ZONA DEL CANTIERE NELLA QUALE VIENE PREVISTA LA POSA DEL PONTEGGIO AL FINE DI EVITARE PERICOLI DI CADUTE DALL'ALTO DEGLI OPERAI IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCALA PER ACCEDERE ALLE TRIBUNE



ZONA DEL CANTIERE DOVE SONO PREVISTE L'ESECUZIONE DELLE NUOVE SCALE DI SICUREZZA  
(FRONTE VERSO IL CAMPO SPORTIVO)






ZONA DEL CANTIERE OVE E' PREVISTA L'ESECUZIONE DELLA NUOVA SCALA DI SICUREZZA

(FRONTE VERSO IL CAMPO SPORTIVO)



RAMPE DA DEMOLIRE E RIPRISTINO DEI PARAPETTI – LA ZONA INTERESSATA DALLE LAVORAZIONI VERRA' DELIMITATA - L'UTILIZZO DI ALCUNI CAMPI VERRA' MOMENTANEAMENTE SOSPESO FINO A FINE LAVORI E COMUNQUE FINO ALL'INSISTERE DEL PERICOLO.

# LAYOUT DI CANTIERE



ZONE D'INTERVENTO

Architectural floor plan of the first floor (Piano 1°) of a building. The plan shows a large central hall with a grid of columns and a staircase. There are two entrance areas at the top, each with a staircase and a small room. The plan includes various dimensions and area calculations. Key features include:

- Central hall with a grid of columns.
- Staircase in the center.
- Two entrance areas at the top, each with a staircase and a small room.
- Various rooms and corridors.
- Area calculations:  $n^{\circ} 21 \times 0,1643 = 3,45 \text{ mt.}$ ,  $n^{\circ} 20 \times 0,1675 = 3,35 \text{ mt.}$ ,  $n^{\circ} 3 \times 0,16 = 0,48 \text{ mt.}$ ,  $\text{mt. } 6,80 - 3,45 = 3,35 \text{ mt.}$ .
- Dimensions:  $\text{muretto } h = 110 \text{ cm.}$ ,  $120$ ,  $20$ ,  $30$ .
- Labels: **SOLARIUM**, **1°**, **2°**, **3°**, **4°**, **5°**, **6°**, **7°**, **8°**, **9°**, **10°**, **11°**, **12°**, **13°**, **14°**, **15°**, **16°**, **17°**, **18°**, **19°**, **20°**, **21°**, **22°**, **23°**, **24°**, **25°**, **26°**, **27°**, **28°**, **29°**, **30°**, **31°**, **32°**, **33°**, **34°**, **35°**, **36°**, **37°**, **38°**, **39°**, **40°**, **41°**, **42°**, **43°**, **44°**, **45°**, **46°**, **47°**, **48°**, **49°**, **50°**, **51°**, **52°**, **53°**, **54°**, **55°**, **56°**, **57°**, **58°**, **59°**, **60°**, **61°**, **62°**, **63°**, **64°**, **65°**, **66°**, **67°**, **68°**, **69°**, **70°**, **71°**, **72°**, **73°**, **74°**, **75°**, **76°**, **77°**, **78°**, **79°**, **80°**, **81°**, **82°**, **83°**, **84°**, **85°**, **86°**, **87°**, **88°**, **89°**, **90°**, **91°**, **92°**, **93°**, **94°**, **95°**, **96°**, **97°**, **98°**, **99°**, **100°**.



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1		<b>Lavori a misura</b> 1) ALLESTIMENTO CANTIERE e ONERI SICUREZZA S) SICUREZZA <b>Oneri speciali</b> Impalcati per sostegno di blocchi laterizi e simili, misurando l'armatura tra i vivi delle strutture portanti (muri, travi), compreso il puntellamento ed il disarmo In legname di qualunque forma Demolizione scale ed est: $2 * (8,50) * (1,25)$				
	01.A04.H20			21.25		
	01.A04.H20.006	Totale	m <sup>2</sup>	21.25	34.05	723.56
2	01.P01.A10	Operaio specializzato				
	01.P01.A10.010	Op. Specializzato, Sicurezza Per adempimenti sicurezza 4		4.00		
		Totale	h	4.00	32.94	131.76
3	01.P01.A30	Operaio comune				
	01.P01.A30.010	OP. Comune, Sicurezza Per adempimenti sicurezza 4		4.00		
		Totale	h	4.00	27.40	109.60
4	01.P25.A75	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).				
	01.P25.A75.006	Apprestamenti previsti nel PSC - Per i primi 30 giorni Per lavorazioni su facciata est (cordoli e ringhiera): $2 * (1,8) * (5,00)$ Per lavorazioni su facciata nord (scala): $(3,6) * (7,80)$		18.00 28.08		
		Totale	m <sup>2</sup>	46.08	5.65	260.35
5	01.P25.A91	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).				
	01.P25.A91.006	Apprestamenti previsti nel PSC - Per ogni mese Per lavorazioni su facciata est (cordoli e ringhiera): $2 * (1,80) * (1,00)$ per lavorazioni su facciata nord (scala): $(3,60) * (1,00)$		3.60 3.60		
		Totale	m <sup>2</sup>	7.20	2.23	16.06
6	28.A05.A10	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:				
	28.A05.A10.005	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese per lavorazioni varie: 1		1.0		
		Totale	cad	1.0	164.26	164.26
7	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare				
	28.A05.E10.005	nolo per il primo mese 60,00		60.00		
		Totale	m	60.00	3.60	216.00
	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi				
A RIPORTARE						1 621.59

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE						
8	28.A20.A05.015	genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.				1 621.59	
		di dimensione grande (fino a 70x70 cm)					
		1		1.0			
		Totale	cad	1.0	13.09	13.09	
		Totale Oneri speciali Euro				1 634.68	
9	01.A02.B00	Totale S) SICUREZZA Euro				1 634.68	
		Totale 1) ALLESTIMENTO CANTIERE e ONERI SICUREZZA Euro				1 634.68	
		2) DEMOLIZIONI					
		B) DEMOLIZIONI e RIMOZIONI					
		Demolizione di pavimenti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte					
10	01.A02.B00.040	In quadrotti di cemento					
		Per appoggio scale tra 1°P. e sommità tribune: 2 * (1,50) * (1,00)		3.00			
		per appoggio scaletta tra terrazzo e tribune (1,50) * (1,00)		1.50			
		per creazione gradini su tubaz. C.Termica 2 * (2,50) * (1,00)		5.00			
		Totale	m²	9.50	11.31	107.45	
11	01.A02.B00.070	In moquette incollata					
		(1,55) * (32,00)		49.60			
		Totale	m²	49.60	2.39	118.54	
		01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione				
		01.A02.B20.005	In muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25				
12	01.A02.B20.005	Parapetto terrazzo per accesso scale ad Ovest: 2 * (1,30) * (0,25) * (1,00)		0.650			
		Totale	m³	0.650	451.23	293.30	
		01.A02.B40	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche				
		01.A02.B40.005	Con una superficie di almeno m² 0,50				
		Copertina parapetto 2 * (1,30) * (0,30)		0.78			
13	01.A02.B40.005	Totale	m²	0.78	15.28	11.92	
		01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti				
		01.A02.B85.005	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.				
		Accessi a tribune nuove scale "alte" a Ovest 2 * (1,30) * 25		65.00			
		Ringhiere scale ed Est 2 * 11 * 25		550.00			
14	01.A02.Nd1	Totale	kg	615.00	2.07	1 273.05	
		Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione orizzontale per la loro effettiva superficie, compreso l'abbassamento al piano di carico, il carico e trasporto alle discariche ed i relativi oneri.					
		Scale ad est: 2		2.0			
		Totale	Cad	2.0	900.00	1 800.00	
		Totale B) DEMOLIZIONI e RIMOZIONI Euro				3 604.26	
		Totale 2) DEMOLIZIONI Euro				3 604.26	
		3) OPERE STRUTTURALI					
		A) SCAVI					
		A RIPORTARE				5 238.94	