

Coordinamento generale-RUP:
Arch. Graziano Patergnani
Divisione Tecnica
Settore Edilizia Pubblica ed
Impianti
Via Tripoli n. 48
13900 Biella
Tel: 015-35.07.1
Fax: 015-35.07.417

Progetto Architettonico e D.L.:
Arch. Graziano Patergnani
Divisione Tecnica
Settore Edilizia Pubblica ed
Impianti
Via Tripoli n. 48
13900 Biella
Tel: 015-35.07.1
Fax: 015-35.07.417

Progetto Impianti elettrici


Progetto Impianti
termoidraulici

Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione:

Coordinatore della
sicurezza in fase
di esecuzione:

REGIONE PIEMONTE

CITTA' DI BIELLA



Divisione Tecnica

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI

PALESTRA BELLETTI BONA

SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
IN PVC

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo:

RELAZIONE TECNICA

Approvazioni: PROGETTO PRELIMINARE:
PROGETTO DEFINITIVO: G.C. DELIBERA N. 332 DEL 05-10-2015
PROGETTO ESECUTIVO:

N.	DATA	AGGIORNAMENTI

Verifica e validazione progetto:

Elaborato

1

Data
SETTEMBRE 2016

REDATTO DA:

E.P.

NOME FILE:
Palestra Belletti Bona

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premesse

L'Amministrazione Comunale sensibilizzata dalle numerose richieste di migliorare la qualità e la fruibilità della Palestra "Belletti Bona", ha previsto nel piano triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 il rifacimento della pavimentazione in quanto il manto presenta evidenti segni di usura e rigonfiamenti che possono provocare traumi importanti agli atleti ed ai ragazzi della scuola adiacente che la utilizzano nelle ore di ginnastica.

L'intervento prevede la radicale sostituzione della pavimentazione con un manto sintetico in P.V.C. rispondente a tutte le normative in vigore .

Al fine di rendere perfettamente livellato il piano di posa occorre rimuovere la vecchia pavimentazione in legno e sottostanti radici e successiva formazione del sottofondo su cui verrà posata la nuova pavimentazione

La palestra "Belletti Bona" avrà pertanto una pavimentazione più consona per l'attività scolastica e più rispondente alle attività delle varie società sportive che la utilizzano.

L'opera avrà un costo complessivo di € 90.000,00 risultante dal seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso	€	77.541,50	
Costo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€	1.260,62	

TOTALE LAVORI			€ 78.802,12
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. sui lavori 10%	€	7.880,21	
spese tecniche (sicurezza)+I.V.A.	€	1.700,00	
accantonamento 2 % art.92 Dlgs 163/06	€	1.576,04	
Economie ed imprevisti	€	41,63	
	€	11.197,88	€ 11.197,88

			€ 90.000,00