

<b>ANALISI PREZZI</b>							
<b>art</b>	<b>DESCRIZIONE</b>		<b>quantità</b>	<b>prezzo un.</b>	<b>importo</b>	<b>INCID.</b>	<b>totale con percentuale</b>
<b>NP1</b>	<b>Sgombero locali dagli arredi e dal materiale d'ufficio e ricollocazione in altri locali che verranno indicati dal referente del Tribunale e rimozione dell'infisso in alluminio e vetro e realtivo smaltimento</b>						
01.P01.A30.005	operaio conune	ore	100,000	28,00	2.800,00	100%	2.800,00
01.P24.C50	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrific						
01.P24.C50.005	Della portata sino a q 17 - compreso l'autista	h	10	45,36	453,60	70%	318,84
	<b>TOTALE CAD</b>	€			<b>3.253,60</b>	<b>95,90%</b>	<b>3.118,84</b>
<b>NP2</b>	<b>F.O di sensore analogico ottico di fumo completo di linea</b>						
06.A19.A03	F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici						
06.A19.A03.005	F.O. di sensore analogico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	1,000	73,59	73,59	13,75%	10,12
06.A12.B01	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.						
06.A12.B01.010	F.O. di cassetta da parete 80x80x40	cad	1,000	5,74	5,74	73,82%	4,24
06.A11.A01	F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguento, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera.						
06.A11.A01.005	F.O. di canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50	m	5,000	7,87	39,35	67,63%	26,61
06.A01.L02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.						
06.A01.L02.005	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 1,5	m	5,000	2,96	14,80	34,45%	5,10
	<b>TOTALE CADUNO</b>				<b>133,48</b>	<b>34,60%</b>	<b>46,07</b>
<b>NP3</b>	<b>FO di pulsante a rottura di vetro indirizzabile</b>						
06.A19.B02.030	F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo	cad	1,000	74,97	74,97	26,93%	20,19
06.A12.B01	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.						
06.A12.B01.010	F.O. di cassetta da parete 80x80x40	cad	1,000	5,74	5,74	73,82%	4,24
06.A11.A01	F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguento, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera.						
06.A11.A01.005	F.O. di canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50	m	5,000	7,87	39,35	67,63%	26,61
06.A01.L02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.						
06.A01.L02.005	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 1,5	m	5,000	2,96	14,80	34,45%	5,10
	<b>TOTALE CADUNO</b>				<b>134,86</b>	<b>41,70%</b>	<b>56,14</b>
<b>NP4</b>	<b>F.O di pannello ottico/acustico autoalimentato bifacciale</b>						
06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas						
06.A19.B02.045	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma autoalimentato	cad	2,000	88,26	176,52	17,17%	30,31

<b>ANALISI PREZZI</b>							
<b>art</b>	<b>DESCRIZIONE</b>		<b>quantità</b>	<b>prezzo un.</b>	<b>importo</b>	<b>INCID.</b>	<b>totale con percentuale</b>
	Staffa di montaggio per pannelli ottico -acusticidoppi	cad	1,000	20,00	20,00		
06.A12.B01	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.						
06.A12.B01.010	F.O. di cassetta da parete 80x80x40	cad	1,000	5,75	5,75	73,82%	4,24
06.A11.A01	F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguento, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera.						
06.A11.A01.005	F.O. di canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50	m	2,000	7,87	15,74	67,63%	10,64
06.A01.L02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.						
06.A01.L02.005	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 1,5	m	2,000	2,96	5,92	34,45%	2,04
	<b>TOTALE CADUNO</b>				<b>223,93</b>	<b>21,10%</b>	<b>47,24</b>
<b>NP5</b>	<b>F.O modulo n.10 ingressi indirizzato per centrali analogiche</b>						
06.A19.A03	F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici						
06.A19.A03.035	F.O. di unità interfaccia a 10 ingressi	cad	1,000	293,13	293,13	13,79%	40,42
06.A12.B01	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.						
06.A12.B01.045	F.O. di cassetta da parete 460x380x120	cad	1,000	39,19	39,19	17,66%	6,92
06.A11.A01	F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguento, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera.						
06.A11.A01.005	F.O. di canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50	m	2,000	7,87	15,74	67,63%	10,64
06.A01.L02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.						
06.A01.L02.005	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 1,5	m	2,000	2,96	5,92	34,45%	2,04
	<b>TOTALE CADUNO</b>				<b>353,98</b>	<b>17,00%</b>	<b>60,03</b>
<b>NP6</b>	<b>F.O.modlo indirizzato 1 ingresso e 1 uscita per centrali analogiche miniaturizzato</b>						
06.A19.A03	F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici						
06.A19.A03.025	F.O. di unità interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate	cad	1,000	85,83	85,83	28,22%	24,22
06.A12.B01	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.						
06.A12.B01.010	F.O. di cassetta da parete 80x80x40	cad	1,000	5,74	5,74	73,82%	4,24

<b>ANALISI PREZZI</b>							
<b>art</b>	<b>DESCRIZIONE</b>		<b>quantità</b>	<b>prezzo un.</b>	<b>importo</b>	<b>INCID.</b>	<b>totale con percentuale</b>
06.A11.A01	F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera.						
06.A11.A01.005	F.O. di canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50	m	2,000	7,87	15,74	67,63%	10,64
06.A01.L02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.						
06.A01.L02.005	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 1,5	m	2,000	2,96	5,92	34,45%	2,04
	<b>TOTALE CADUNO</b>				<b>113,23</b>	<b>36,40%</b>	<b>41,14</b>
<b>NP7</b>	<b>F.O.barriera a riflessione</b>						
06.A19.B03	F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera						
06.A19.B03.005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	1,000	837,72	837,72	10,86%	90,98
06.A12.B01	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.						
06.A12.B01.010	F.O. di cassetta da parete 80x80x40	cad	1,000	5,75	5,75	73,82%	4,24
06.A11.A01	F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera.						
06.A11.A01.005	F.O. di canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50	m	5,000	7,87	39,35	67,63%	26,61
06.A01.L04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.						
06.A01.L04.005	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 4 x 1,5	m	5,000	4,53	22,65	33,78%	7,65
	<b>TOTALE CADUNO</b>				<b>905,47</b>	<b>14,30%</b>	<b>129,48</b>
<b>NP8</b>	<b>F.O controller base sino a 8 rilevatori lineari</b>						
	controller base sino a 8 rilevatori lineari	n	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
	operaio specializzato	n.	2,000	32,00	64,00	100,00%	64,00
	<b>TOTALE CADUNO</b>				<b>1.064,00</b>	<b>6,10%</b>	<b>64,00</b>
<b>NP9</b>	<b>F.O alimentatore 24V 4H +1H</b>						
06.A19.A02	F.O. Fornitura in opera di centrali a microprocessore per rilevazione fumi di tipo convenzionale con analisi linee ad assorbimento, display lcd per segnalazione zona di allarme controllo mancanza rete, orologio e alimentatori						
06.A19.A02.020	F.O. di alimentatore in armadio metallico 24v 4+1 A (per ricarica) con vano batterie di 24/28ah	cad	1,000	305,13	305,13	19,87%	60,63
06.A12.B01	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.						
06.A12.B01.045	F.O. di cassetta da parete 460x380x120	cad	1,000	39,19	39,19	17,66%	6,92
06.A11.A01	F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera.						

