

| art | DESCRIZIONE | quantità | prezzo unitario lordo | prezzo unitario manodopera | prezzo unitario al netto della manodopera | importo totale intervento | importo manodopera non soggetto a ribasso | importo lavori soggetto a ribasso | INCIDENZA della manodopera % | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------|
| | SALA INTERCETTAZIONI | | | | | | | | | |
| 1 | NP1 Sgombero locali dagli arredi e dal materiale d'ufficio e ricollocazione in altri locali che verranno indicati dal referente del Tribunale e rimozione dell'infisso in alluminio e vetro e relativo smaltimento | cad | 1,00 | 3.253,60 | 3.118,84 | 134,76 | 3.253,60 | 3.118,84 | 134,76 | 95,90% |
| 2 | 01.A02.A10 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione | | | | | | | | | |
| | 01.A02.A10.010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. | m³ | 2,16 | 98,26 | 90,01 | 8,25 | 212,24 | 194,42 | 17,82 | 91,60% |
| 3 | 01.A05.B20 Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, compreso le murature formate con più anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 | | | | | | | | | |
| | 01.A05.B20.005 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 | m³ | 2,92 | 467,17 | 293,66 | 173,51 | 1.364,37 | 857,63 | 506,74 | 62,86% |
| 4 | 01.A10.A30 Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso | | | | | | | | | |
| | 01.A10.A20.015 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 | m² | 10,00 | 26,61 | 24,81 | 1,80 | 266,10 | 248,10 | 18,00 | 93,25% |
| 5 | 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso | | | | | | | | | |
| | 01.A10.B20.005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 | m² | 10,00 | 10,49 | 9,98 | 0,51 | 104,90 | 99,80 | 5,10 | 95,13% |
| 6 | 01.A09.P10.010 Provista e posa di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente dello spessore minimo di mm 66 in acciaio preverniciato e forato con 6 diametri diversi di foratura e contenente materiali porosi (lane minerali densità min. 40 kg/m³) e materiali smorzanti (peso min. 6kg/m²), compreso tutto quanto necessario per l'ancoraggio sull'apposita struttura di sostegno e relativi certificati di garanzia di resistenza al fuoco e assorbimento acustico | | | | | | | | | |
| | | m² | 81,39 | 93,64 | 34,67 | 58,97 | 7.621,36 | 2.821,79 | 4.799,57 | 37,03% |
| 7 | 01.A18.B45 Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura satinata grana 300/500 | | | | | | | | | |

| art | DESCRIZIONE | quantità | prezzo unitario lordo | prezzo unitario manodopera | prezzo unitario al netto della manodopera | importo totale intervento | importo manodopera non soggetto a ribasso | importo lavori soggetto a ribasso | INCIDENZA della manodopera % | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|--------|
| 01.A18.B45.005 | In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a linee curve o ad intreccio | kg | 75,14 | 16,38 | 10,28 | 6,10 | 1.230,79 | 772,44 | 458,35 | 62,77% | |
| 8 | 01.A17.B60 | Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) | | | | | | | | | |
| | 01.A17.B60.020 | Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.). | m² | 2,20 | 323,63 | 227,41 | 96,22 | 711,99 | 500,30 | 211,68 | 70,27% |
| 9 | 01.A20.E30 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi già preparati | | | | | | | | | |
| | 01.A20.E30.005 | Su intonaci interni | m² | 230,00 | 4,37 | 2,74 | 1,63 | 1.005,10 | 630,20 | 374,90 | 62,71% |
| 10 | 01.P14.C18 | Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato | | | | | | | | | |
| | 01.P14.C18.010 | Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave | cad | 2,00 | 206,92 | 0,00 | 206,92 | 413,84 | 0,00 | 413,84 | 0,00% |
| 11 | 01.A18.G10 | Posa di maniglione antipanico | | | | | | | | | |
| | 01.A18.G10.005 | Con o senza funzionamento esterno | cad | 2,00 | 65,99 | 63,03 | 2,96 | 131,98 | 126,06 | 5,92 | 95,52% |
| 12 | 01.P13.N50 | Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure | | | | | | | | | |
| | 01.P13.N50.060 | REI 120 ad un battente cm 100x200 | cad | 2,00 | 551,77 | 0,00 | 551,77 | 1.103,54 | 0,00 | 1.103,54 | 0,00% |
| 13 | 01.A18.B18 | Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello | | | | | | | | | |
| | 01.A18.B18.005 | Per qualsiasi spessore | m² | 2,00 | 45,21 | 44,12 | 1,09 | 90,42 | 88,24 | 2,18 | 97,60% |
| IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO E MODIFICA IMPIANTI DELLA SALA INTERCETTAZIONI | | | | | | | | | | | |
| 14 | NP9 | F.O di sensore analogico ottico di fumo completo di linea | n. | 1,00 | 133,48 | 46,07 | 87,41 | 133,48 | 46,07 | 87,41 | 34,60% |
| 15 | 06.A01.L02 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. | | | | | | | | | |
| | 06.A01.L02.005 | F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 1,5 | m | 60,00 | 2,96 | 1,02 | 1,94 | 177,60 | 61,20 | 116,40 | 34,45% |
| 16 | 06.A19.A03 | F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) | | | | | | | | | |

| art | DESCRIZIONE | | quantità | prezzo unitario lordo | prezzo unitario manodopera | prezzo unitario al netto della manodopera | importo totale intervento | importo manodopera non soggetto a ribasso | importo lavori soggetto a ribasso | INCIDENZA della manodopera % |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 06.A19.A03.025 | F.O. di unità interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate | cad | 2,00 | 85,93 | 24,25 | 61,68 | 171,86 | 48,50 | 123,36 | 28,22% |
| 17 | 06.A11.A01 F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguento, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera. | | | | | | | | | |
| | 06.A11.A01.005 F.O. di canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50 | m | 6,00 | 7,87 | 5,32 | 2,55 | 47,22 | 31,92 | 15,30 | 67,63% |
| 18 | 01.P23.H20 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate | | | | | | | | | |
| | 01.P23.H20.015 Con carica di co2 per classi di fuoco bc - kg 5 | cad | 1,00 | 175,28 | 0,00 | 175,28 | 175,28 | 0,00 | 175,28 | 0,00% |
| 19 | 06.A25.A04 F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. | | | | | | | | | |
| | 06.A25.A04.015 F.O. di plaf. emerg. IP-65 1x18 W fluores. auton. 2 h | cad | 2,00 | 120,64 | 18,59 | 102,05 | 241,28 | 37,18 | 204,10 | 15,41% |
| | 06.A25.A04.005 F.O. di plaf. emerg. IP-65 1x 8 W fluores. auton. 2 h | cad | 1,00 | 102,54 | 18,59 | 83,95 | 102,54 | 18,59 | 83,95 | 18,13% |
| 20 | 06.A13.F01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1,5 mm² per i sistemi luce e 2,5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) | | | | | | | | | |
| | 06.A13.F01.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto | cad | 3,00 | 58,26 | 38,72 | 19,54 | 174,78 | 116,16 | 58,62 | 66,46% |
| 21 | operaio specializzato per lo spostamento delle linee elettriche e telefoniche installate nell'attuale sala intercettazione | | | | | | | | | |
| | | | 280,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | 0,00 | 100,00% |
| 22 | operaio qualificato per lo spostamento delle linee elettriche e telefoniche installate nell'attuale sala intercettazione | | | | | | | | | |
| | | | 280,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 100,00% |
| 23 | 06.A30.A04 Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati. | | | | | | | | | |
| | 06.A30.A04.005 smantellamento impianti completi | m² | 20,00 | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 100,00% |

| art | DESCRIZIONE | | | prezzo unitario lordo | prezzo unitario manodopera | prezzo unitario al netto della manodopera | importo totale intervento | importo manodopera non soggetto a ribasso | importo lavori soggetto a ribasso | INCIDENZA della manodopera % |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 24 | 06.A30.D01 | Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature e delle scatole di connessione. | | | | | | | | |
| | 06.A30.D01.005 | modifica collegamenti in apparecchi civili | cad | 5,00 | 2,65 | 2,65 | 13,25 | 13,25 | 0,00 | 100,00% |
| | 06.A30.D01.010 | modifica collegamenti in apparecchi illuminati | cad | 4,00 | 11,70 | 11,70 | 46,80 | 46,80 | 0,00 | 100,00% |
| | 06.A30.D01.015 | modifica collegamenti in prese tipo CEE | cad | 8,00 | 10,62 | 10,62 | 84,96 | 84,96 | 0,00 | 100,00% |
| | 06.A30.D01.020 | modifica collegamenti in torrette portafrutti | cad | 10,00 | 7,97 | 7,97 | 79,70 | 79,70 | 0,00 | 100,00% |
| | 06.A30.D01.025 | modifica collegamenti in altri utilizzatori | cad | 10,00 | 10,62 | 10,62 | 106,20 | 106,20 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | |
| | | IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | | | | | | | | |
| 25 | 06.P17.A01 | Telecamere per impianti di tv cc ad alta sensibilità in bianco e nero (b/n) o a colori, nelle versioni da interno con tubi vidicon o newvicon e allo stato solido (ccd) 220V 50Hz. | | | | | | | | |
| | 06.P17.A01.005 | telecamera vidicon 2/3" b/n | cad | 1,00 | 370,97 | 370,97 | 370,97 | 0,00 | 370,97 | 0,00% |
| 26 | 06.P17.B01 | Monitor video bianco e nero (b/n) o a colori in custodia metallica per fissaggio su armadio a rack o a tavolo, con regolazione luminosa e contrasto 220V 50Hz. | | | | | | | | |
| | 06.P17.B01.015 | monitor b/n 12" da tavolo | cad | 1,00 | 421,07 | 421,07 | 421,07 | 0,00 | 421,07 | 0,00% |
| 27 | 06.P17.G01 | Videoregistratori per impianti tv cc di tipo professionale VHS, 1/2", completo di generatore data/tempo; ingresso per telecamera e microfono. | | | | | | | | |
| | 06.P17.G01.005 | videoregistratore VHS | cad | 1,00 | 4.273,60 | 4.273,60 | 4.273,60 | 0,00 | 4.273,60 | 0,00% |
| 28 | 06.A11.A01 | F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestingente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera. | | | | | | | | |
| | 06.A11.A01.005 | F.O. di canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50 | m | 20,00 | 7,87 | 5,32 | 157,40 | 106,40 | 51,00 | 67,63% |
| 29 | 06.P02.B01 | Cavo in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). | | | | | | | | |
| | 06.P02.B01.015 | cavo UTP cat 6 | m | 20,00 | 0,44 | 0,44 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 0,00% |

| art | DESCRIZIONE | | quantità | prezzo unitario lordo | prezzo unitario manodopera | prezzo unitario al netto della manodopera | importo totale intervento | importo manodopera non soggetto a ribasso | importo lavori soggetto a ribasso | INCIDENZA della manodopera % | |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------|
| 40 | NP6 | F.O.modulo indirizzato 1 ingresso e 1 uscita per centrali analogiche miniaturizzato | n. | 3,00 | 113,23 | 41,16 | 72,07 | 339,69 | 123,48 | 216,21 | 36,40% |
| 41 | NP7 | F.O.barriera a riflessione | n. | 11,00 | 905,47 | 129,48 | 775,99 | 9.960,17 | 1.424,28 | 8.535,89 | 14,30% |
| 42 | 06.A11.A01 | F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestingente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera. | | | | | | | | | |
| | 06.A11.A01.010 | F.O. di canalina per cablaggio dimensione 50x50 | m | 215,00 | 9,05 | 5,83 | 3,22 | 1.945,75 | 1.253,45 | 692,30 | 64,44% |
| 43 | 06.A01.L04 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadrupolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. | | | | | | | | | |
| | 06.A01.L04.005 | F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 4 x 1,5 | m | 220,00 | 4,53 | 1,53 | 3,00 | 996,60 | 336,60 | 660,00 | 33,78% |
| 44 | 06.A01.L02 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. | | | | | | | | | |
| | 06.A01.L02.005 | F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 1,5 | m | 340,00 | 2,96 | 1,02 | 1,94 | 1.006,40 | 346,80 | 659,60 | 34,45% |
| CONTROSOFFITTATURA ARCHIVIO TRIBUNALE | | | | | | | | | | | |
| 45 | NP10 | Fornitura in opera di controsoffitti curvi in lastre di silicato di calcio 100 da mm. 10 fissate alla soletta esistente, compreso successiva stuccatura e rasatura dei giunti con stucco e benda in fibra di vetro. Certificazione REI 120' e classe A1. Nel prezzo sono comprese tutte le opere di copertura accurata delle scaffalature esistenti spostamento delle lampade e riposizionamento. Il lavoro deve essere dato finito a perfetta regola d'arte. | | | | | | | | | |
| | | | mq. | 167,00 | 92,00 | 64,40 | 27,60 | 15.364,00 | 10.754,80 | 4.609,20 | 70,00% |
| 46 | NP11 | Fornitura in opera di controsoffitti piani in lastre di silicato di calcio da mm. 13 fissate alla soletta esistente, compreso successiva stuccatura e rasatura dei giunti con stucco e benda in fibra di vetro. Certificazione REI 180' e classe A1 Nel prezzo sono comprese tutte le opere di copertura accurata delle scaffalature esistenti spostamento delle lampade e riposizionamento. Il lavoro deve essere dato finito a perfetta regola d'arte. | | | | | | | | | |
| | | | mq. | 130,00 | 84,00 | 58,80 | 25,20 | 10.920,00 | 7.644,00 | 3.276,00 | 70,00% |

| art | DESCRIZIONE | quantità | prezzo unitario lordo | prezzo unitario manodopera | prezzo unitario al netto della manodopera | importo totale intervento | importo manodopera non soggetto a ribasso | importo lavori soggetto a ribasso | INCIDENZA della manodopera % | | |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|---------|
| 47 | NP12 | Fornitura in opera di rivestimento travi con lastre in silicato di calcio Fireguard da mm. 13 compreso successiva stuccatura e rasatura dei giunti con stucco e bende in fibra di ve= tro, e profili paraspigoli metallici sez. "L" annegati nelle stuccature per gli angoli. Certificazione REI 180' e classe A1. | ml. | 32,00 | 97,00 | 67,90 | 29,10 | 3.104,00 | 2.172,80 | 931,20 | 70,00% |
| 48 | NP19 | Fornitura e posa di rivestimento pareti in muratura e colonne con lastre di silicato di calcio da mm.16 fissate con tasselli in ferro, compreso successiva stuccatura e rasatura dei giunti con stucco, bende in fibra di vetro e profili paraspigoli metallici sez L annegati nelle stuccature per gli angoli. Nel prezzo sono comprese tutte le opere di copertura accurata delle scaffalature esistenti spostamento e riposizionamento delle scatole dell'impianto elettrico staffe, cartellonistica esistente. Il lavoro deve essere dato finito a perfetta regola d'arte. | | | | | | | | | |
| | | Certificati REI 180 classe A1 | | | | | | | | | |
| | | Chiusura lucernari con lastre in silicato di calcio da mm.24 fissate in 4 strati per un totale di mm. 96 a struttura metallica sez C e sez U compreso successiva stuccatura e rasatura dei giunti con stucco e bende in fibra di vetro | | | | | | | | | |
| | | Classe A1 REI 240 con avvallo di tecnico abilitato 818 | | | | | | | | | |
| | | Formazione di cassonetti tubazioni di scarico in pvc con lastre in silicato di calcio da mm.24 fissate in 4 strati per un totale di mm.96 a struttura metallica sez C e sez U, compreso successiva stuccatura e rasatura dei giunti con stucco, bende in fibra di vetro e profili paraspigoli metallici sez L annegati nelle stuccature per gli angoli. | | | | | | | | | |
| | | Classe A1 REI 240 con avvallo di tecnico abilitato 818 | n. | 1,00 | 12.200,00 | 8.540,00 | 3.660,00 | 12.200,00 | 8.540,00 | 3.660,00 | 70,00% |
| 49 | 01.A20.E30 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati | | | | | | | | | |
| | 01.A20.E30.005 | | m² | 600,00 | 9,03 | 6,85 | 2,18 | 5.418,00 | 4.110,00 | 1.308,00 | 75,89% |
| | | MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI | | | | | | | | | |
| 50 | | operaio specializzato per lo spostamento delle linee elettriche archivio | | 100,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 100,00% |
| 51 | | operaio qualificato per lo spostamento delle linee elettriche archivio | | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 52 | 06.A30.A04 | Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati. | | | | | | | | | |
| | 06.A30.A04.005 | smantellamento impianti completi | m² | 200,00 | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 100,00% |

| art | DESCRIZIONE | quantità | prezzo unitario lordo | prezzo unitario manodopera | prezzo unitario al netto della manodopera | importo totale intervento | importo manodopera non soggetto a ribasso | importo lavori soggetto a ribasso | INCIDENZA della manodopera % | |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|
| | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA E RIPRISTINI VARI | | | | | | | | | |
| 53 | 01.A02.B70 | Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche | | | | | | | | |
| | 01.A02.B70.005 | Per superfici di m² 0,50 ed oltre | m² 280,00 | 10,68 | 0,00 | 10,68 | 2.990,40 | 0,00 | 2.990,40 | 100,00% |
| 54 | 01.A10.A30 | Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso | | | | | | | | |
| | 01.A10.A30.035 | Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3,5 | m² 280,00 | 44,04 | 40,26 | 3,78 | 12.331,20 | 11.272,80 | 1.058,40 | 91,42% |
| 55 | 01.A22.B05 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate | | | | | | | | |
| | 01.A22.B05.005 | Steso a mano per uno spessore compreso pari a cm 4 | m² 350,00 | 9,30 | 3,70 | 5,60 | 3.255,00 | 1.295,00 | 1.960,00 | 39,80% |
| 56 | 01.A10.B20 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso | | | | | | | | |
| | 01.A10.B20.005 | Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 | m² 50,00 | 10,49 | 9,98 | 0,51 | 524,50 | 499,00 | 25,50 | 95,13% |
| | | | m² 280,00 | 10,49 | 9,98 | 0,51 | 2.937,20 | 2.794,40 | 142,80 | 95,13% |

| art | DESCRIZIONE | quantità | prezzo unitario lordo | prezzo unitario manodopera | prezzo unitario al netto della manodopera | importo totale intervento | importo manodopera non soggetto a ribasso | importo lavori soggetto a ribasso | INCIDENZA della manodopera % | | |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|---------|
| 57 | 01.A20.E35 | Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e cariche silicee finissime, applicata con una prima mano di fissativo di preparazione e con almeno due riprese successive di pittura distanziate nel tempo, anche a pennellate incrociate con finiture a velatura, compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato | | | | | | | | | |
| | 01.A20.E35.005 | Su pareti esterne | m² | 330,00 | 13,99 | 11,45 | 2,54 | 4.616,70 | 3.778,50 | 838,20 | 81,83% |
| 58 | 01.A20.B90 | Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze | | | | | | | | | |
| | 01.A20.B90.005 | Di manufatti esterni | m² | 100,00 | 5,55 | 5,55 | 0,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 100,00% |
| 59 | 01.A20.F70 | Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche | | | | | | | | | |
| | 01.A20.F70.010 | Di manufatti esterni, a due riprese | m² | 100,00 | 14,25 | 13,44 | 0,81 | 1.425,00 | 1.344,00 | 81,00 | 94,31% |
| 60 | 06.A25.A04 | F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. | | | | | | | | | |
| | 06.A25.A04.015 | F.O. di plaf. emerg. IP-65 1x18 W fluores. auton. 2 h | cad | 60,00 | 120,64 | 18,59 | 102,05 | 7.238,40 | 1.115,40 | 6.123,00 | 15,41% |
| | 01.A20.E30 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati | | | | | | | | | |
| | 01.A20.E30.005 | Su intonaci interni | m² | 2.000,00 | 4,37 | 2,74 | 1,63 | 8.740,00 | 5.480,00 | 3.260,00 | 62,71% |
| | | TOTALE LAVORI | € | | | | | 166.299,82 | | | |
| | | TOTALE INCIDENZA MANODOPERA | € | | | | | 102.608,93 | | | |
| | | IMPORTO SCORPORATO DALL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA E SOGGETTO A RIBASSO | € | | | | | 63.690,89 | | | |
| QUADRO TECNICO ECONOMICO RIASSUNTIVO | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO TOTALE DELL'OPERA | | | | | | 170.336,13 | | | |
| | | COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO | | | | | | 102.608,93 | | | |
| | | COSTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO | | | | | | 4.036,31 | | | |
| | | TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA | | | | | | 63.690,89 | | | |

