

Descrizione dell' immobile

Il Palazzo di Giustizia di Biella, insiste su un area di mq. 2100 di cui 1200 coperti.

Confina a Nord con via Marconi mediante un'area pubblica a giardino di mq.1100; ad ovest con via Repubblica; ad est con l'area cortilizia dell'Ospedale; a sud col cortile di proprietà privata di limitate dimensioni.

L'immobile è a quattro piani fuori terra, ha forma praticamente quadrata con una manica perimetrale sui quattro lati larga m. 12,00 e un cortile interno di 10,00x13,00, su cui si affacciano i corridoi che disimpegnano gli uffici, coperto superiormente con una struttura in c.a. dotata di n.30 cupolini in resina acrilica a doppia parete dei quali 22 apribili manualmente e 8 apribili elettricamente con comando dalla guardiola della vigilanza.

Il quarto piano fuori terra ha le stesse dimensioni dei piani sottostanti ma è realizzato al di sopra della copertura precedentemente descritta, per cui il corridoio finestre che si aprono a cielo libero. Il tetto è in legno con manto di tegole a canale (coppi) su supporto in lastre ondulate.

Il programma triennale delle opere pubbliche per l'anno 2014 prevede presso il tribunale di Biella, l'intervento di completamento impianti e antincendio.

L'intervento si è reso necessario per ottemperare alla normative ministeriali emanate in materia di intercettazioni telefoniche e per completare i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

La complessità dell'attività all'interno dell'edificio comporterà dei tempi morti nell'esecuzione delle opere, che verranno concordate con i singoli uffici

L'intervento è costituito da tre lavorazioni dove due andranno a compimento per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi e una alla realizzazione di una sala adibita ad intercettazioni telefoniche, ubicata presso la Procura della Repubblica di Biella

Descrizione tecnica

I lavori necessari a completamento per l'ottenimento del Certificato di prevenzione

incendi , si possono così riassumere:

- a) fornitura e posa di rete di rilevatori di fumo da collegare alla centrale già in essere presso il piano seminterrato dell'edificio.
- b) realizzazione di controsoffittatura di cartongesso a resistenza al fuoco (REI) da realizzare presso i locali archivio del Tribunale e della Procura della Repubblica di Biella, previa rimozione e suo riposizionamento degli impianti esistenti all'interno dell'archivio posto al piano cantinato.
- c) realizzazione nuova sala intercettazioni telefoniche, mediante lo spostamento delle linee telefoniche e dei vari impianti necessari, nonché l'insonorizzazione della stessa e la messa in sicurezza mediante accorgimenti antintrusione.
- d) sistemazione del cortile esterno e del muro di cinta

La spesa complessiva dell'intervento è riassunta nel seguente quadro tecnico economico.

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Opere da appaltare	€	166.299,82	
per oneri di sicurezza	€	4.036,31	

TOTALE LAVORI	€	170.336,13	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. sui lavori 10%	€	17.033,61	
spese tecniche (sicurezza, Direzione lavori)+I.V.A.	€	17.560,19	
accantonamento 2 % art.92 Dlgs 163/06	€	3.406,72	
Fondo ex art. 12 D.P.R. 554/99	€	5.110,08	
Accantonamenti artt.92c. 7bis c.4 bis	€	2.000,00	
IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI	€	8.000,00	
Custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di sicurezza dei supporti di memorizzazione removibili, qualora utilizzati per la registrazione dei contenuti delle intercettazioni e delle informazioni accessorie, della documentazione cartacea e dei registri	€	8.000,00	
Economie ed imprevisti	€	18.553,26	

	€	79.663,81	€ 79.663,81

TOTALE COMPLESSIVO	€	250.000,00	