

Cod.	Descrizione degli interventi	U.M.	Quantità	Prezzi unitari	Prodotti (Euro)
AP. 01	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico, trasporto e smaltimento (compresi eventuali oneri delle discariche) del materiale di risulta (che rimane di proprietà dell'Impresa del cui valore si è tenuto conto nella determinazione del prezzo); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni altro onere per il funzionamento dei mezzi d'opera. Per 1 mq di pavimentazione per profondità di cm 11. Con materiale a disposizione dell'impresa.				
01.P01.A20 005	operaio qualificato	ore	0,025	30,07	0,75
01.P01.A30 005	operaio comune	ore	0,050	27,13	1,36
01.P24.C15.005	nolo di macchina fresatrice a freddo, munita di dispositivo per l'immediata rimozione e carico del materiale di risulta, compreso autista ed operatore dei controlli a terra, carburante, lubrificante, usura denti, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso, per il tempo di effettivo impiego di potenza complessiva superiore a 400 hp	ore	0,025	151,89	3,80
01.P24.C60.020	nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della portata oltre ql.120 fino a ql.180	ora	0,025	75,33	1,88
01.P24.C30	Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego	ora	0,020	41,18	0,82
	Oneri smaltimento del fresato	ton	0,187	11,50	2,15
	SOMMANO	mq			10,76
	PREZZO DI APPLICAZIONE	mq			10,76
AP. 02	Onere per la discarica per materiali di scavo	ton	1,000	2,50	2,50
	SOMMANO	ton			2,50
	PREZZO DI APPLICAZIONE	ton			2,50
AP. 03	Rimessa in quota di griglie e chiusini in ghisa esistenti delle dimensioni massime di cm 50/50 interno telaio fisso, compreso ogni onere necessario				
01.P01.A20 005	operaio qualificato	ore	0,50	30,07	15,04
01.P01.A30 005	operaio comune	ore	0,50	27,13	13,57
01.P24.F35 005	nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego				
01.P24.F35.010	incluso motocompressore	ore	0,04	28,10	1,12
	Rocket	q.le	0,25	100,00	25,00
	SOMMANO	cad.			54,72
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad.			54,72
AP. 04	Rimessa in quota di griglie e chiusini in ghisa esistenti delle dimensioni minime di cm 50/50 interno telaio fisso, compreso ogni onere necessario				
01.P01.A20 005	operaio qualificato	ore	0,60	30,07	18,04
01.P01.A30 005	operaio comune	ore	0,60	27,13	16,28

Cod.	Descrizione degli interventi	U.M.	Quantità	Prezzi unitari	Prodotti (Euro)
01.P24.F35 005	nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego				
01.P24.F35.010	incluso motocompressore	ore	0,04	28,10	1,12
	Rocket	q.le	0,25	100,00	25,00
	SOMMANO	cad.			60,44
	PREZZO DI APPLICAZIONE	cad.			60,44
A.P. 05	Per ogni millimetro di spessore eccedente i trenta millimetri compressi, e fino a trentaquattro millimetri compressi, da compensare con il prezzo di sola fornitura del conglomerato fissato.				
01.A22.F20	Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a pie' d'opera				
01.A22.F20.005	Confezionato con bitume semisolido	t	1,00	71,03	71,03
	equivalente a cm compressi al mq	cm/mq	50,00		71,03
	equivalente a mm compressi al mq	mm/mq	1,00		0,14
	SOMMANO	mm/mq			0,14
	PREZZO DI APPLICAZIONE	mm/mq			0,14